

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«АЛЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД «РОСТОК»**

94202 г. Алчевск, ЛНР, ул. Центральная, 15А
Телефон (06442)2-69-89. E-mail: uvk_zlagoda@mail.ru

от «12» августа 2019 года №225.
на № _____ от _____

Запрос на предоставление ценовой информации

В соответствии с «Порядком финансирования и использования денежных средств, выделенных на мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период», утвержденным постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.05.2019 г. № 296/19 Государственное бюджетное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Алчевская основная общеобразовательная школа – детский сад «Росток» просит предоставить ценовую информацию на услуги по текущему ремонту системы вентиляции и замены электрокабеля здания.

Порядок оплаты:

- форма оплаты – безналичный расчет, цена определяется в российских рублях, оплата производится по факту исполнения договора в течение 5 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ при наличии финансирования, а также можно предусмотреть согласно п. 15 постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.05.2019 г. № 296/19 «О мерах по подготовке к работе в осенне-зимний период» при проведении услуг подрядным способом предварительную оплату для закупки материалов в размере 100% сроком до 14 календарных дней, а окончательный расчет производится по безналичному расчету, согласно выставленному акту выполненных услуг.

Ценовую информацию Вы можете направить (на безвозмездной основе) с учетом данного запроса в срок до 14.08.2019 включительно удобным, для Вас, нижеперечисленным способом:

- нарочно, г. Алчевск, ул. Центральная, 15 А
- на адрес электронной почты uvk_zlagoda@mail.ru

Ценовая информация должна содержать:

- общую сумму договора;
- срок действия ценового предложения;

Также к ценовой информации просим приложить свидетельство о государственной регистрации, разрешение или лицензию на выполнение работ. Данный запрос предоставления ценовой информации не является извещением о проведении услуг по текущему ремонту отопления и не влечет за собой каких-либо обязательств со стороны ГБОУ ЛНР «АООШ – Д/С «Росток».

ГБОУ ЛНР «АООШ – Д/С «Росток» не будет рассматриваться предложения ценовой информации, поступивших от лиц, включенных в реестр недоброкачественных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), полученные из анонимных источников, несоответствующих данному запросу.

и.о. директора ГБОУ ЛНР
«АООШ – Д/С «Росток»



И. В.

Непотачева И.В.



12. 08. 2019 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Текущий ремонт (замена электрокабеля) здания средней школы № 8 с подвалом инвентарный № 10310001 Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская основная общеобразовательная школа – детский сад «Росток» 94202, Луганская Народная Республика, город Алчевск, ул. Центральная, дом 15а.

Условия производства работ: Выполнение ремонтно-строительных работ в здании, которое эксплуатируется

Объёмы производства работ

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечания
1	2	3	4	5
	Электромонтажные работы			
1	Демонтаж кабеля	м кабеля	37.0	
2	Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм (применительно)#[при работе на высоте свыше 2 до 8 м]		24.0	
3	Затягивание первого провода сечением более 16 до 35 мм ² в трубы (кабеля применительно)	м провода	24.0	
4	Прокладка кабеля сечением более 10 до 16 мм ² на скобах	м кабеля	13.0	
5	Прокладка кабеля сечением до 6 мм ² на скобах	м кабеля	61.0	

Составил

Завхоз Зинченко Н.Н.

Проверил



УТВЕРЖДЕНО
 М. В. Митрофанова Ч. В.
 М. В. Дурново

12.08

2019 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Текущий ремонт системы вентиляции здания средней школы № 8 с подвалом инвентарный № 10310001 Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевская основная общеобразовательная школа – детский сад «Росток» 94202, Луганская Народная Республика, город Алчевск; ул. Центральная, дом 15а.

Условия производства услуг: Выполнение ремонтно-строительных работ в здании, которое эксплуатируется

Объёмы производства услуг

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечания
1	2	3	4	5
	Электромонтажные работы			
1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 630 мм	шт	1.0	
2	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм (прим. диффузор)	клапан	1.0	
3	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1.0	
4	Резка шлифовальной машинкой отрезным кругом листового и полосового металла, толщина металла до 1.0 мм (защитный короб)	м разр.	5.21	
5	Резка неповоротных труб из углеродистой и низколегированной стали шлифовальной машинкой отрезным кругом, диаметр, толщина стенки 16x2.5 мм (защитный короб)	перер	24.0	
6	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (прим. защитного короба)	м2	0.49	
7	Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 40 А	шт	1.0	
8	Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм	м	4.7	
9	Затягивание первого провода сечением до 2,5 мм ² в трубы	м провода	4.7	
10	Затягивание последующего провода сечением до 2,5 мм ² в трубы (3 шт.)	м провода	4.7	
11	Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене (прим.)	шт	1.0	
12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А	шт	3.0	
13	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную 600x600x300	м3	0.108	
	Вытяжка			
14	Устройство из листовой стали зонтов над крыльцами и подъездами (прим. изготовление вентканала д.250мм)	м2	6.77	
15	Устройство из листовой стали зонтов над крыльцами и подъездами (прим. изготовление вентканала д.400мм)	м2	5.106	
16	Прокладка воздуховодов диаметром до 250 мм из листовой стали класса Н [нормальная] толщиной 0,6 мм	м2 поверхности воздуховодов	6.77	

17	Прокладка воздуховодов диаметром свыше 355 мм до 450 мм из листовой стали класса Н [нормальная] толщиной 0,6 мм	м2 поверхности воздуховодов	5,106	
18	Устройство из листовой стали зонтов над крыльцами и подъездами (прим. вытяжка)	м2	3,65	
19	Резка неповоротных труб из углеродистой и низколегированной стали шлифовальной машинкой отрезным кругом. диаметр, толщина стенки 16x2.5 мм (каркас зонтов вытяжных)	перер	24,0	
20	Установка зонтов над оборудованием	м2 поверхности зонта	2,65	
21	Ручная газовая сварка труб, горизонтально-неповоротное положение стык.	стык.	80,0	

Составил

Завхоз Зинченко Н.Н.

Проверил