

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ДОШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР №12 «РОДНИЧОК»
(ГБДОУ ЛНР №12 «Родничок»)**

ул. Липовенко, 12А, г. Алчевск, Луганская Народная Республика, 94213

тел.(06442) 5-13-63

E-mail: dnz12uo@rambler.ru

04.07.2019 № 132

Запрос на предоставление ценовой информации

В соответствии с «Порядком финансирования и использования денежных средств, выделенных на мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период», утвержденным постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.05.2019 г. № 296/19 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Дошкольный учебно-реабилитационный центр №12 «Родничок» просит предоставить ценовую информацию на услуги по текущему ремонту системы отопления, водопровода.

Порядок оплаты:

- форма оплаты – безналичный расчет, цена определяется в российских рублях, оплата производится по факту исполнения договора в течение 5 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ при наличии финансирования, а также можно предусмотреть согласно п. 15 постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.05.2019 г. № 296/19 «О мерах по подготовке к работе в осенне-зимний период» при проведении услуг подрядным способом предварительную оплату для закупки материалов в размере 100% сроком до 14 календарных дней, а окончательный расчет производится по безналичному расчету, согласно выставленному акту выполненных услуг.

Ценовую информацию Вы можете направить (на безвозмездной основе) с учетом данного запроса в срок до 10.07.2019 включительно удобным, для Вас, нижеперечисленным способом:

- нарочно, г. Алчевск, ул. Липовенко, 12А
- на адрес электронной почты dnz12uo@rambler.ru

Ценовая информация должна содержать:

- общую сумму договора;
- срок действия ценового предложения;

Также к ценовой информации просим приложить свидетельство о государственной регистрации, разрешение или лицензию на выполнение работ. Данный запрос предоставление ценовой информации не является извещением о проведении услуг по текущему ремонту отопления и не влечет за собой каких-либо обязательств со стороны ГБДОУ ЛНР №12 «Родничок».

ГБДОУ ЛНР №12 «Родничок» не будут рассматриваться предложения ценовой информации, поступивших от лиц, включенных в реестр недоброкачественных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), полученные из анонимных источников, несоответствующих данному запросу.

Заведующий ГБДОУ ЛНР № 12 «Родничок»

Н.В. Овсянникова

ГБДОУ ЛНР №12 "Родничок"

(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО

2019 г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

на Текущий ремонт системы отопления, водопровода ГБДОУ ЛНР №12 "Родничок", расположенного по адресу: г. Алчевск, ул. Липовенко, 12а

Условия производства работ: Выполнение строительно-ремонтных работ в здании, которое эксплуатируется

Объёмы производства работ

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечания
1	2	3	4	5
Ремонт системы отопления				
1	Прокладка трубопровода отопления из труб стальных водогазопроводных неоцинкованных диаметром 20 мм (Демонтаж)	м трубопровода	9,0	
2	Прокладка трубопровода водоснабжения из труб полиэтиленовых (полипропиленовых) напорных диаметром 20 мм	м трубопровода	9,0	
3	Прокладка трубопровода отопления из труб стальных водогазопроводных неоцинкованных диаметром 25 мм (Демонтаж)	м трубопровода	2,0	
4	Прокладка трубопровода водоснабжения из труб полиэтиленовых (полипропиленовых) напорных диаметром 25 мм	м трубопровода	2,0	
5	Прокладка трубопровода отопления из труб стальных водогазопроводных неоцинкованных диаметром 32 мм (Демонтаж)	м трубопровода	123,0	
6	Прокладка трубопровода водоснабжения из труб полиэтиленовых (полипропиленовых) напорных диаметром 32 мм	м трубопровода	123,0	
7	Прокладка трубопровода отопления из труб стальных водогазопроводных неоцинкованных диаметром 40 мм (Демонтаж)	м трубопровода	21,0	
8	Прокладка трубопровода водоснабжения из труб полиэтиленовых (полипропиленовых) напорных диаметром 40 мм	м трубопровода	21,0	
9	Прокладка трубопровода отопления из труб стальных водогазопроводных неоцинкованных диаметром 50 мм (Демонтаж)	м трубопровода	21,0	
10	Прокладка трубопровода водоснабжения из труб полиэтиленовых (полипропиленовых) напорных диаметром 50 мм	м трубопровода	31,0	
11	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	14,0	
12	Установка отопительных радиаторов чугунных	кВт радиаторов	25,72	
13	Прочистка радиаторов центрального отопления массой до 80 кг	шт	12,0	
14	Перегруппировка секций радиаторов (отсоединение секций)	секций	44,0	
15	Перегруппировка секций радиаторов (отжиг пробок)	секций	82,0	
Водопровод				
16	Прокладка трубопровода отопления из труб стальных водогазопроводных неоцинкованных диаметром 32 мм (Демонтаж)	м трубопровода	30,0	
17	Прокладка трубопровода водоснабжения из труб полиэтиленовых (полипропиленовых) напорных диаметром 32 мм	м трубопровода	30,0	

Составил

Проверил