

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
«АЛЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17»  
ГБОУ ЛНР «АСОШ № 17»

94213, г. Алчевск, ул. Гагарина, 34, тел./факс (06442) 5-58-66  
e - mail: [alschool\\_17@mail.ru](mailto:alschool_17@mail.ru), ЕГРЮЛ 60103427

От 27 июня 2019г. № 299

### **Запрос на предоставление ценовой информации**

В соответствии с «Порядком финансирования и использования денежных средств, выделенных на мероприятия по подготовке к работе в осеннее-зимний период», утвержденным Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.05.2019г. № 296/19 Государственное бюджетное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Алчевская средняя общеобразовательная школа № 17» просит предоставить ценовую информацию на услуги по текущему ремонту системы отопления, канализации, водопровода.

Порядок оплаты: форма оплаты – безналичный расчет, цена определяется в российских рублях, оплата производится по факту исполнения договора в течении 5 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ при наличии финансирования.

Ценовую информацию Вы можете направить (на безвозмездной основе) с учетом данного запроса в срок до 01.07.2019г. включительно любым, удобным для Вас, нижеперечисленным способом:

- нарочно: г. Алчевск, ул. Гагарина 34.
- на адрес электронной почты: [alschool\\_17@mail.ru](mailto:alschool_17@mail.ru).

В ценовой информации должны определяться цена единицы услуги, общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. Также к ценовой информации просим приложить сметную документацию на выполнение работ, свидетельство о государственной регистрации, разрешение и/или лицензию на выполнение работ. Данный запрос предоставления ценовой информации не является

извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны ГБОУ ЛНР «АСОШ № 17».

ГБОУ ЛНР «АСОШ № 17» не будет рассматривать предложения ценовой информации, поступившие от лиц, включенных в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), полученные из анонимных источников, не соответствующие данному запросу.

Копия дефектного акта прилагается.

Директор ГБОУ ЛНР  
ГБОУ ЛНР «АСОШ № 17».



С. А. Кузובה

Форма № 8  
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Приложение РГБОУ ДНР АСОИШ №17  
(наименование утверждающей организации)  
УТВЕРЖДЕНО

Кузубова С.А.

27.06. 2019 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Текущий ремонт системы отопления, канализации, водопровода ГБОУ  
ДНР АСОИШ №17

Условия производства работ:

Объёмы производства работ

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечания
1	2	3	4	5
	Отопление			
1	Прокладка трубопровода отопления из труб стальных водогазопроводных неоцинкованных диаметром 25 мм (Демонтаж)	м трубопровода	200,0	
2	Прокладка трубопровода отопления из труб стальных водогазопроводных неоцинкованных диаметром 32 мм (Демонтаж)	м трубопровода	150,0	
3	Прокладка трубопровода отопления из труб стальных водогазопроводных неоцинкованных диаметром 50 мм (Демонтаж)	м трубопровода	330,0	
4	Прокладка трубопровода водоснабжения из труб полиэтиленовых (полипропиленовых) напорных диаметром 25 мм	м трубопровода	200,0	
5	Прокладка трубопровода водоснабжения из труб полиэтиленовых (полипропиленовых) напорных диаметром 32 мм	м трубопровода	150,0	
6	Прокладка трубопровода водоснабжения из труб полиэтиленовых (полипропиленовых) напорных диаметром 50 мм	м трубопровода	330,0	
7	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	60,0	
8	Установка отопительных радиаторов чугунных	кВт радиаторов	67,2	
9	Пробивка отверстий глубиной 100 мм, сечением 100х100 мм в железобетонных и бетонных стенах (глубина 260мм)	шт	6,0	
10	На каждые 10 мм изменения глубины отверстий сечением 100х100 мм в железобетонных и бетонных стенах и полах добавлять	шт	6,0	
11	Установка кранов воздушных	комплект	60,0	
	Канализация			
12	Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром до 50 мм	м трубопровода	7,5	
13	Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром свыше 50 до 100 мм	м трубопровода	16,0	
14	Прокладка трубопровода канализации из труб полиэтиленовых диаметром 50 мм	м трубопровода	7,5	
15	Прокладка трубопровода канализации из труб полиэтиленовых диаметром 110 мм	м трубопровода	16,0	
	Водопровод			
16	Смена раковин [умывальников]	комплектов	5,0	
17	Смена сифонов	шт	6,0	
18	Демонтаж смесителей	шт	12,0	
19	Установка смесителей	шт	12,0	
20	Смена арматуры водопроводной муфтовой кранов водоразборных	шт	12,0	

21	Прокладка трубопровода отопления из труб стальных водогазопроводных неоцинкованных диаметром 25 мм (Демонтаж)	м трубопровода	360,0
22	Прокладка трубопровода водоснабжения из труб полиэтиленовых (полипропиленовых) напорных диаметром 25 мм	м трубопровода	360,0

Составил

Проверил